

# 广河县 2022 年自然村组道路建设工程 项目公示

**项目名称：**广河县 2022 年自然村组道路建设工程

**项目地点：**广河县三甲集镇、祁家集镇、齐家镇、官坊乡、阿力麻土乡、庄窠集镇、城关镇

**建设内容及规模：**广河县 2022 年自然村组道路建设工程路线总长 28.777km。本项目采用按照《甘肃省自然村（组）通硬化路建设技术指南》（甘交科技（2021）3 号文）进行设计。其中：自然村组道路行车速度采用 15km/h 的标准设计，路基宽 4.5m-6.0m，路面宽 3.5m-5.0m；巷道按照《技术指南》对技术等级不做要求，采用路基路面同宽，宽度为 2.5-4.0m 不等；本次设计路面结构采用水泥混凝土路面、沥青混凝土路面两种形式。同时完善排水、路肩、错车道、安保等设施。移动土方 283877 立方米，特殊路基处理天然砂砾换填 1067 立方米，4cmAC-13 沥青混凝土罩面 12041 平方米，粘层油 12041 平方米，18 厘米厚水泥混凝土面层 84960 平方米，18 厘米厚水泥稳定砂砾基层 4409 平方米，16 厘米厚水泥稳定砂砾基层 88983 平方米，15 厘米厚天然砂砾垫层 57698 平方米，砼硬路肩 658.92 立方米，培土路肩 16474.5 平方米，矩形边沟 2596.92 立方米/10578m，梯形排水沟 234.97 立方米/640m，渗水盲沟 140 米，各类排水管 258 米，边沟涵 127 米，拦水带 337 米，C20 砼片石防护挡墙 968.11 立方米/355m，1-0.75 米镀锌钢波纹管涵 252 米/34 道，1-1.0

米镀锌钢波纹管涵 71 米/9 道，1-1.5 米镀锌钢波纹管涵 15 米/2 道，1-3.0 米镀锌钢波纹管涵 12 米/1 道，1-1.5x1.5m 钢筋混凝土盖板涵 5.9 米/1 道，错车道 35 处，平面交叉 13 处，波形梁护栏 7940 米，拆除示警桩 596 米，拆迁砼杆 2 根，振荡减速标线 216 平方米，防滑减速路面 759 平方米，道口标柱 44 根，各类标志标牌 110 块。

**项目投资及资金来源：**该工程预算总投资为 2316.4499 万元，其中：建筑安装工程费 2165.0053 万元，工程建设其他费 106.024 万元，基本预备费 45.4206 万元。建设资金来源为省级补助及县上多渠道筹措解决。

**主管单位：**广河县交通运输局

**建设单位：**广河县地方道路养护站

**设计单位：**甘肃银瑞建设工程有限公司

**监理单位：**甘肃鑫海项目管理咨询有限公司

**施工单位：**甘肃恒沁建筑工程有限公司

**建设工期：**2022 年 4 月 9 日-2022 年 10 月 30 日

**监督电话：**0930-5622084

